

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej nr 105148L

L.p.	Nr Specyfikacji Technicznej CPV	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. Miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1.	2	3	4	5	6	7
I. ROBOTY DROGOWE						
1.	D 01.00.00 CPV:45111000 -8;	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	1,17		
	D-01.02.00	Roboty w zakresie usuwania gleby				
1.2	D-01.02.002	Zdjęcie warstwy urodzajnej (humusu) o grub. warstwy 10 cm do późniejszego wykorzystania	m ²	1500,00		
2.	D-02.00.00 CPV:45111200 -0	ROBOTY ZIEMNE CPV: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne				
	D-02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych				
2.1	D-02.01.01	Wykopy wykonane mechanicznie w gruncie kat. I-V wraz z transportem urobku na odkład (zgodnie z tabelą robót ziemnych)	m ³	937,75		
	D-02.03.01	Wykonanie nasypów				
2.2	D-02.03.01	Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntu kat. I-IV z transportem urobku na nasyp samochodami na odl. do 1 km wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą (zgodnie z tabelą robót ziemnych)	m ³	267,86		
3.	D-04.00.00 CPV:45233000 -9	PODBUDOWY CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg				
	D-04.01.01	Koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża				
3.1	D-04.01.01	Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne (zjazdy, skrzyżowania) w gruncie kat. II-VI, na śr. głębokość 15 cm:	m ²	349,37		
3.2	D-04.01.02	Profilowanie i zagęszczanie ręcznie podłoża mechaniczne w gruncie kat. II – IV na głębokość 15 cm (poszerzenie warstwy wzmacniającej z mieszanki związanej cementem o kl. C 1,5/2)	m ²	2203,87		
	D-04.02.02	Warstwy mrozoochronne				
3.5	D-04.02.02	Wykonanie warstwy mrozoochronnej mechanicznie z kruszywa C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm, grubość warstwy 22 cm	m ²	2451,01		
	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych				
3.6	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie mechanicznie warstw konstrukcyjnych	m ²	11999,73		
	D-04.04.02	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej				
3.7	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm, gr. 20 cm (poszerzenia)	m ²	2675,77		
	D-04.05.01	Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem				
3.8	D-04.05.01	Wykonanie warstwy wzmacniającej z mieszanki związanej cementem o kl. C1,5/2, gr. 15 cm (poszerzenia):	m ²	2203,87		
4.	D-05.00.00 CPV:45233000 -9	NAWIERZCHNIE CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg				
	D-05.02.01	Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej				
4.1	D-05.02.01	Wykonanie nawierzchni z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm, gr. 15 cm (pobocze):	m ²	1661,47		
4.2	D-05.02.01	Wykonanie nawierzchni z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm, gr. 15 cm (zjazdy, skrzyżowania):	m ²	349,37		

	D-05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego			
4.3	D-05.03.05	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W, grub. warstwy po zagęszczeniu min. 5 cm	m ²	6104,41	
4.4	D-05.03.05	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W, grub. warstwy po zagęszczeniu (zgodnie z tabelą wyrównań)	T	301,73	
4.5	D-05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S, grub. warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m ²	5895,32	
	D-05.03.11	Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno			
4.6	D-05.03.11	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, max. 3 cm (zgodnie z tabelą frezowań)	m ³	8,93	
	D-05.03.26	Zabezpieczenie nawierzchni bitumicznej przed spękaniem przy użyciu geokompozytu			
4.7	D-05.03.26	Ułożenie warstwy pośredniej z geokompozytu o wytrzymałości powyżej 50kN/m na całej powierzchni jezdni	m ²	6104,41	
5.	D-06.00.00 CPV:45233000 -9	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
	D-06.01.01	Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków			
5.1	D-06.01.01	Plantowanie skarp i dna rowów:	m ²	1352,49	
5.2	D-06.01.01	Humusowanie z obsianiem rowów mieszanką traw:	m ²	1352,49	
6.	D-07.00.00 CPV:45233280 -5 45233290-8	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
	D-07.02.01	Oznakowanie pionowe			
6.1	D-07.02.01	Ustawienie słupów z rur stalowych śr. 50 mm, dla znaków drogowych, wraz z wykopaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami:	szt.	1	
6.2	D-07.02.01	Przymocowanie do gotowych słupów znaków informacyjnych typ A, folia odbłaskowa I generacji:	szt.	1	
				CAŁKOWITA WARTOŚĆ ROBÓT NETTO	
				VAT (23%)	
				CAŁKOWITA WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO	