
PRZEDMIAR ROBÓT
CPV 45 232 150-8

NAZWA INWESTYCJI : Budowa pompowni na sieci wodociągowej w miejscowości
Zezulin
INWESTOR : Gmina Ludwin
ADRES INWESTORA : 21-075 Ludwin , Ludwin 51
DATA OPRACOWANIA : styczeń 2015

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Pompowni kontenerowa					
1.1	KNR-W 2-01 0310-05	Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym kat. III-IV; głębokość do 3.0 m 0,9*1,8*[2,8+2,3]*2	m ³ m ³	16,52	
				RAZEM	16,52
1.2	KNR-W 2-01 0314-07	Ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat.III-IV wraz z rozbiórką (szer.do 1m) [2,8+2,3]*2*1,8*2	m ² m ²	36,72	
				RAZEM	36,72
1.3	KNR-W 2-02 1103-03	Podkłady z piasku na podłożu gruntowym 0,9*0,1*[2,8+2,3]*2	m ³ m ³	0,92	
				RAZEM	0,92
1.4	KNR-W 2-02 0201-01	Podbeton pod ławy fundamentowe betonowe , beton B 10 0,5*0,2*[2,8+2,3]*2	m ³ m ³	1,02	
				RAZEM	1,02
1.5	KNR-W 2-02 0201-01	Ławy fundamentowe betonowe prostokątne szer. 0.25 m, beton B 20 0,25*1,6*[2,8+2,3]*2	m ³ m ³	4,08	
				RAZEM	4,08
1.6	KNR-W 2-01 0312-05	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3.0 m i szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV 16,52 - 0,92 - 1,02 - 0,25*1,5*[2,8+2,3]*2	m ³ m ³	10,76	
				RAZEM	10,76
1.7	KNR-W 2-01 0208-01	Roboty ziemne wyk. koparkami podsiębiernymi 0.15 m ³ w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km - odwóz nadmiaru ziemi 5,76	m ³ m ³	5,76	
				RAZEM	5,76
1.8	KNR-W 2-02 1804-11	Ogrodzenie z siatki wys. 1.5 m na słupkach stalowych z rur śr.70 mm o rozstawie 2.1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych 18	m m	18,00	
				RAZEM	18,00
1.9	KNR-W 2-02 1808-02	Furtka wys. 1.6 m szer. 1 m z siatki w ramach stalowych na gotowych słupkach 1	kpl. kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
1.10	KNR-W 4-01 0101-08	Plantowanie (niwelowanie) terenu ze ścięciem wypukłości do 10 cm w gruncie kat. I-II 30	m ² m ²	30,00	
				RAZEM	30,00
1.11	kalk. własna	Dostawa i montaż pompowni kontenerowej w składzie ;kontener modułowy ZS-2,zestaw pompowy z nabadowanymi przetwornicami częstotliwości; HYDRO-N 45.B5/11.2 + 55.B3/16.1 , 2 x 2,2 kW + 1 x 4,0 kW 1	kpl kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
1.12	kalk. własna	Hydrauliczne podłączenie rurociągów ssących i tłocznych 1	kpl kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
1.13	KNR-W 2-25 0608-01	Linia elektryczna zalicznikowa układana w ziemi dla potrzeb zasilenia pompowni 270	m m	270,00	
				RAZEM	270,00