

**KOSZTORYS OFERTOWY - DROGI 105166L w m. Rogóżno na odc. 0+000,00 do 0+794,42**

L.p.	Podstawa	Opis robót i obliczenie ich ilości	Jedn.	Razem	Cena jedn. zł	Wartość
STWiORB CPV	D- 01.00.00 45100000- 8	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Przygotowanie terenu pod budowę</b>				
1	D-01.01.01	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych dróg w terenie równinnym lub pagórkowatym wraz ze stabilizacją punktów granicznych nowego pasa	km	0,8		
STWiORB CPV	D- 04.00.00 45233000- 9	<b>PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg</b>				
	D-04.08.02	<b>Wyrównanie podbudowy</b>				
2	D-04.08.01	Wyrównanie (naprawa cząstkowa) z betonu asfaltowego AC 11 W z asfaltem 50/70, gr. w-wy śr. 3 cm	m <sup>2</sup>	280		
STWiORB CPV	D- 05.00.00 45233000- 9	<b>NAWIERZCHNIE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg</b>				
	D-05.03.06	<b>Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna</b>				
3	D-05.03.06	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S z asfaltem 50/70, warstwa ścieralna, gr. w-wy 4 cm	m <sup>2</sup>	2782		
STWiORB CPV	D- 06.00.00 45233000- 9	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg</b>				
	D-06.01.01	<b>Umocnienie skarp, rowów i ścieków</b>				
4	D-06.01.06	umocnienie poboczy/ zjazdów kruszywem łamanym 0/31,5 stabilizowanym mechanicznie, gr. w-wy 6 cm	m <sup>2</sup>	795		
<b>WARTOŚĆ ROBÓT NETTO</b>						
<b>VAT (23%)</b>						
<b>WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO</b>						