

**KOSZTORYS INWESTORSKI - "Przebudowa drogi gminnej 105152L od km 0+000,00 do km 0+250,89 na 711 jedn ew. 061002\_2 Ludwin, obr. 14 - Rogóżno w m. Rogóżno, gm. Ludwin"**

Lp.	Podstawa	Opis robót i obliczenie ich ilości	Jedn.	Razem
STWiORB CPV	D- 01.00.00 45100000- 8	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Przygotowanie terenu pod budowę</b>		
1	D-01.01.01	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych dróg w terenie równinnym lub pagórkowatym wraz ze stabilizacją punktów granicznych nowego pasa	km	0,25
STWiORB CPV	D- 05.00.00 45233000- 9	<b>NAWIERZCHNIE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg</b>		
	D-05.03.06	<b>Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna</b>		
		Regulacja wysokościowa nawierzchni z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej i podbudowie z piasku stabilizowanego cem. Rm=5,0 MPa (zjazdy)	m <sup>2</sup>	14
5	D-05.03.06	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S z asfaltem 50/70, warstwa ścieralna, gr. w-wy 4 cm	m <sup>2</sup>	903
STWiORB CPV	D- 06.00.00 45233000- 9	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg</b>		
	D-06.01.01	<b>Umocnienie skarp, rowów i ścieków</b>		
6	D-06.01.06	umocnienie poboczy/ zjazdów kruszywem łamanym 0/31,5 stabilizowanym mechanicznie, gr. w-wy 8 cm	m <sup>2</sup>	343
STWiORB CPV	D- 06.00.00 45233000- 9	<b>ELEMENTY ULIC Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg</b>		
	D-08.01.01	Regulacja wysokościowa istniejących krawężników betonowych wtopionych o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	8