

Budowa placu targowego w Ludwinie - branża drogowa

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
		1. D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV: 45110000-1		
1	D-01.01.01	Koryta pod nawierzchnie placów postojowych 3250/10000	ha	0,33
		razem	ha	0,33
2	D-01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 20 cm	m2	3.250,0
3	D-01.02.02	Roboty ziemne wykonywane koparkami w ziemi kategorii I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość km Humus do odwiezienia ; 3250* 0,2	m3	650,0
		razem	m3	650,0
		2. D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE Kod CPV: 45111200-0		
4	D-02.01.01	Odspojenie gruntu kategorii III i przewóz taczkami na odległość do 10m zużycie na miejscu - Zał. nr 3 ; 28	m3	28,0
		razem	m3	28,0
5	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km odkład - Zał. nr 3 ; 913	m3	913,0
		razem	m3	913,0
6	D-02.01.01	Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej odwóz na odległość km ; 913	m3	913,0
		razem	m3	913,0
7	D-02.03.01.	Ręczne formowanie nasypów z gruntu kategorii III-IV ułożonego wzdłuż nasypu roboty poprzeczne ; 28	m3	28,0
		razem	m3	28,0
8	D-02.03.01.	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami, grunt sypki kat.I-III	m3	28,0
9	D-02.03.01	Transport wody na odległość do 1km beczkowozem o pojemności do 3000dm3, napełnianym z wodociągu 28* 0,03	m3	0,8
		razem	m3	0,8
		3. D.03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO Kod CPV: 45230000-8		
10	D-03.02.01	Regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych, objętość betonu w jednym miejscu do 0,1m3	szt	3,0
11	D-03.02.01	Regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych, objętość betonu w jednym miejscu do 0,1m3	szt	3,0
12	D-03.02.01	Regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych, objętość betonu w jednym miejscu do 0,1m3	szt	4,0
		4. D.04.00.00. PODBUDOWY Kod CPV: 45233300-2		
13	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI pod wiatą 300 2360 pod krawężnikiem 0,3*345	m2 m2 m2	300,0 2.360,0 103,5
		razem	m2	2.763,5
14	D-04.02.02	Wykonanie i zagęszczenie warstwy mrozochronnej, (stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa grubości 20 cm) pod wiatą 300 2360 pod krawężnikiem 0,3*345	m2 m2 m2	300,0 2.360,0 103,5
		razem	m2	2.763,5
15	D-04.04.02	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 25cm pod wiatą 300 2360	m2 m2	300,0 2.360,0
		razem	m2	2.660,0
		5. D.05.00.00. NAWIERZCHNIE Kod CPV: 45233200-1		

Budowa placu targowego w Ludwinie - branża drogowa

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
16	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem pod wiatą 300 2360	m2	300,0
			m2	2.360,0
			razem	m2
		6. D.08.00.00. ELEMENTY ULIC Kod CPV: 45233200-1		
17	D-08.01.01	Krawężniki i obrzeża betonowe, z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej krawężnik 15*30 345 krawężnik 15*22 75 obrzeża 30*8 przy schodach 60	m	345,0
			m	75,0
			m	60,0
			razem	m
		7. D.09.00.00. ZIELEŃ DROGOWA		
18	D-09.01.01	Wykonanie trawników dywanowych siewem, na skarpach przy uprawie ręcznej z nawożeniem w gruncie kategorii I-II	m2	140,0