przestrzeń kratownicy wypełniona brezentem
PCV montowane linkami jak ściany boczne ( 2x 6,4m²)

1400
600
+ 5.16
Kratownica K-1
707
151.5
151.5
151.5
151.5
101
14.3%- 8°
14.3%- 8°
Blacha trapezowa T40x0,5
HEA120
RK 40x4
RK 40x4
RK 40x4
RK 40x4
RK 40x4
RK 80x4
RK 40x4
RK 90x4
8°
8°
100
+ 4.10
100
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
100
300
element mocujacy blok brezentu do konstr.
rura na ruchomym bloku
W polach pomiędzy słupami
wypełnienie brezentem PCV
mocowanym na bębnie ruchomym
zwijanym ręcznie i montowanym do
tulejek na słupie sznurkiem przeplatanym
w otworach brezentu PCV.
284
284
516
400
HEA120
Słup S-1
410
Słup S-1
HEA120
Kotwy 4xM20
± 0.00
p.p.p.=169.65m.n.p.m.
podlewka rektyfikacyjna
- 1.10
p.p.p.=169.65m.n.p.m.
110.5
37.5
50
37.5
50
87
110
Stopa F-1
Stopa F-1
brezent PCV w przestrzeniach miedzy slupami
na ścianach bocznych i na ścianach szczytowych
100
1050
100
w otwory w brezencie PCV. do przewlekania linki mocującej
otwory Ø 50mm z pręta stalowego spawane do słupa.


PRACOWNIA PROJEKTOWA AUTORIS
ul. Pogodna 9 lok.19, 15-354 Białystok, tel. 085 7440474, kom. 501099632 www.autoris.com.pl

ARCHITEKTURA:
autor: mgr inż. arch. Dariusz Łuniewski BŁ-POKK/16/2003
spr. dr inż. arch Janusz Grycel BŁ-PdOKK/36/2004
PROJ.DROGOWY:
autor: mgr inż. Grzybowski Wojciech PDL/0065/POOD/06
spr. mgr inż. Adam Sosnowski BŁ-45/02
KONSTRUKCJA:
mgr inż. Karol Mor PDL/0004/POOK/09
spr.mgr inż. Monika Mor PDL/0004/PWOK/11
INSTALACJE SANIT.:
mgr inż. Andrzej Żmiejko BŁ/12/88
spr.mgr Robert Jurasz BŁ/75/90
INSTALACJE ELEKTR:
mgr inż. Michał Kuczyński PDL/0137/PWOE/08
spr.mgr inż. Rafał Kakareko PDL/0076/POOE/09


PROJEKT
Projekt budowlany Targowiska, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w LUDWINIE (obręb 11, jedn. ewid. 061002_2 Ludwin) na działce nr 514/7, powiat łęczyński

INWESTOR GMINA LUDWIN
21-075 Ludwin, powiat łęczyński

| DATA: | NR RYS: | SKALA: |
|---|---|---|
| 2012-02-14 | 10 | 1:100 |

TYTUŁ RYSUNKU
PRZEKRÓJ- WIATA TARGOWA.