



Uwagi:

1. Do mocowania mechanicznego można przystąpić nie wcześniej niż po upływie 24 h od przyklejenia płyt.
2. Zastosowanie łączników mechanicznych nie może spowodować wichrowania się i lokalnego podnoszenia się płyt.
3. Długość łączników powinna wynikać z rodzaju podłoża oraz grubości materiału izolacji termicznej, przy czym głębokość zakotwienia w podłożu powinna wynosić co najmniej 6cm (wg zaleceń producenta łączników).

ECO Projekt Waldemar Paszkiewicz		ul. Ulanów 22/49, Lublin 20-554 NIP 712-005-96-72, REGON 430337689		
INWESTOR: GMINA LUDWIN LUDWIN 50, 21-075 LUDWIN		13/A		
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: MODERNIZACJA BUDYNKU REMIZY Z PRZEZNACZENIEM NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ, DZIAŁKA NR. 199 OBRĘB 21 ZEZULIN PIERWSZY		SKALA 1: 10		
PRZEDMIOT RYSUNKU: ROZMIESZCZENIE ŁĄCZNIKÓW MOCUJĄCYCH	SPECJALNOŚĆ BUDOWLANA	UPRAWNIENIA BUDOWLANE	DATA	PODPIS
PROJEKTOWAŁ: proj. arch. WŁODZIMIERZ BLACHANI	specjalność architektoniczna	nr upr. 901/Lb/89	02.2013r.	
SPRAWDZIŁ: mgr inż. arch. RYSZARD SKOWRON	specjalność architektoniczna	nr upr. 4373/61	02.2013r.	