



**Uwagi:**

1. Do mocowania mechanicznego można przystąpić nie wcześniej niż po upływie 24 h od przyklejenia płyt.
2. Zastosowanie łączników mechanicznych nie może spowodować wichrowania się i lokalnego podnoszenia się płyt.
3. Długość łączników powinna wynikać z rodzaju podłoża oraz grubości materiału izolacji termicznej, przy czym głębokość zakotwienia w podłożu powinna wynosić co najmniej 6cm (wg zaleceń producenta łączników).

ECO Projekt Waldemar Paszkiewicz		ul. Ułanów <sup>22/49</sup> Lublin 20-554 NIP 712-005-96-72, REGON 430337689		
INWESTOR: GMINA LUDWIN LUDWIN 50, 21-075 LUDWIN		<b>9/A</b>		
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DRATOWIE, DZIAŁKA NR 665, OBRĘB DRATÓW		SKALA 1: 10		
PRZEDMIOT RYSUNKU: ROZMIESZCZENIE ŁĄCZNIKÓW MOCUJĄCYCH PLYTY STYROPIANOWE (100 X 50CM), POWIERZCHNIA FASADY	SPECJALNOŚĆ BUDOWLANA	UPRAWNIENIA BUDOWLANE	DATA	PODPIS
ZESPÓŁ PROJEKTOWY: mgr inż. arch. RYSZARD SKOWRON proj. arch. WŁODZIMIERZ BLACHANI	specjalność architektoniczna	nr upr. 4373/61 nr upr. 901/Lb/89	08.2013r.	