



OZNACZENIA:

OBRZEŻE BETONOWE 8x30x100CM NA LAWIE BETONOWEJ

KOSTKA BETONOWA gr. 6cm

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

POWIERZCHNIA UTWARDZEŃ PROJEKTOWANYCH - 218,35m²

MIEJSCA PARKINGOWE SAM.OSOBOWYCH
Z MIEJSCAMI DLA OS.NIEPEŁNOSPRAWNYCH /IL. MIEJSC POSTOJOWYCH - 2NPS

INSTRUKCJE:

WYMIARY PODANO W CM, RZĘDNE POZIOMÓW PODANE W M, SPADKI W %

POWOŁANIA:

1. RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM
2. RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z ZAPISAMI OPISU TECHNICZNEGO.
3. RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPRACOWANIAMİ BRANŻOWYMI.

UWAGI I ZASTRZEŻENIA:

1. PROJEKT NALEŻY ZREALIZOWAĆ, ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ, W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI WYMIAROWYCH I TECHNOLOGICZNYCH MIĘDZY PROJ. BRANŻOWYMI, SKONSULTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.
2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY JEST PROJEKTEM NADRZĘDNYM. WSZYSTKIE ROZBIEŻNOŚCI Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM.
3. WSZYSTKIE ZMIANY KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM.
4. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT SPRAWDZIĆ WYMIARY W NATURZE
5. WSZYSTKIE ZAPROPONOWANE PRZEZ WYKONAWCĘ: MATERIAŁY, URZĄDZENIA, ELEMENTY I TECHNOLOGIE, POWINNY SPEŁNIAĆ WSZYSTKIE ZAŁOŻONE W PROJEKCIE PARAMETRY TECHNICZNE, ESTETYCZNE I FORMALNO-PRAWNE, A TAKŻE PRZED SKIEROWANIEM DO REALIZACJI POWINNY UZYSKAĆ AKCEPTACJĘ INSPEKTORA NADZORU I INWESTORA
6. W PRZYPADKU ZAISTNIENIA KONIECZNOŚCI ZMIAN PROJEKTU, DOTYCZĄCYCH PROPONOWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ I ODPOWIEDNIO UZGODNIONYCH ROZWIĄZAŃ ZAMIENNYCH, KOSZTY OPRACOWANIA PEŁNEJ KONIECZNEJ DOKUMENTACJI ZAMIENNEJ PONOSI WYKONAWCA.
7. WSZYSTKIE URZĄDZENIA, MATERIAŁY, ELEMENTY I TECHNOLOGIE, POWINNY POSIADAĆ PRZEWDZIANE PRAWEM I ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI DOPUSZCZENIA, ATESTY I CERTYFIKATY
8. WYKONAWCA BIERZE NA SIEBIE PEŁNĄ OPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DZIAŁANIE SYSTEMU (PRZEDSTAWIONEGO CZY ALTERNATYWNEGO)
9. JEŻELI W OPINII WYKONAWCY JAKIKOLWIEK SYSTEM LUB CZĘŚĆ SYSTEMU POKAZANEGO NA RYS. ARCHITEKTONICZNYM LUB OPISANYCH W SPECYFIKACJI, NIE SPEŁNIA STAWIANYCH IM WYMAGAŃ FUNKCJONALNYCH, WYKONAWCA POWINIEN NATYCHMIAST POINFORMOWAĆ PISEMNIIE ARCHITEKTA I OCZEKIWAĆ NA INSTRUKCJE OD ARCHITEKTA PRZED WYKONANIEM PRACY

NAWIERZCHNIE - KOSTKA BETONOWA:

- kostka betonowa gr.6cm
- podsypka cementowo - piaszkowa 1:4 gr.4cm
- warstwa gruntu stabilizowanego cementem RM=5MPa gr.15cm
- warstwa odsączająca z piasku gr.12cm
- grunt rodzimy

Investor:	Gminna Biblioteka Publiczna im. Andrzeja Luczyńskiego w Ludwinie Ludwin 52, 21-075 Ludwin	Nr rys.:	2
Jednostka projektowa:	ECO Projekt Waldemar Paszkiewicz ul. Ułanów 24a Lublin 20-554 NIP: 712-005-96-72, REGON 430337689		
Nazwa inwestycji:	„Biblioteka Bramą Pojezierza Łęczyńskiego - Włodawskiego” - rozbudowa Gminnej Biblioteki Publicznej im. Andrzeja Luczyńskiego w Ludwinie		
Adres inwestycji:	Ludwin 52, 21-075 Ludwin, jednostka ewidencyjna: 061002_2 Ludwin, obręb 061002_2.0011 Ludwin, nr dz. ewid.: 446/4		
Przedmiot:	Rzut utwardzeń wraz z przekrojem i ogrodzeniem terenu	Skala:	1:200
Kategoria obiektu budowlanego:	IX	Data:	CZERWIEC 2018
		Faza:	PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY
Projektował:	mgr inż. arch. Ryszard Skowron, upr. bud. nr 4373/61 do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej		
Sprawił:	mgr inż. arch. Marta Pączek, upr. bud. nr 210/LBOKK/2017 do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej		

NA PROŚBĘ INWESTORA, ODSTĘPUJE SIĘ OD PROJEKTOWANIA POWIERZCHNI UTWARDZONYCH. POZOSTAJE TYLKO OPASKA WOKÓŁ BUDYNKU WYKONANA Z KOSTKI BETONOWEJ GR. 6cm. MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH BĘDĄ ZAŁOŻONE I WYZNACZONE WE WSCHODNIEJ CZĘŚCI DZIAŁKI. DO WYZNACZENIA I OZNAKOWANIA POZOSTAJĄ MIEJSCA POSTOJOWE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.