

**KOSZTORYS INWESTORSKI - Przebudowa drogi gminnej nr 105166L, od km rob 0+000,00 do  
km rob 0+270,29 na dz.**

**353, jedn. ew. 061002\_2 Ludwin, obr. 14 - Rogóżno, gm. Ludwin**

L.p.	Podstawa	Opis robót i obliczenie ich ilości	Jedn.	Razem	Cena jedn. zł	Wartość
STWiORB CPV	D- 01.00.00 45100000- 8	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b> Przygotowanie terenu pod przebudowę				
1	D-01.01.01	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych dróg w terenie równinnym lub pagórkowatym wraz ze stabilizacją punktów granicznych nowego pasa	km	0,27		
STWiORB CPV	D- 04.00.00 45233000- 9	<b>PODBUDOWY</b> Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg				
	D-04.01.01	<b>Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża</b>				
3	D-04.01.02	Profilowanie i zagęszczenie mechaniczne podłoża pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. II-IV	m <sup>2</sup>	946		
	D-04.03.01	<b>Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych</b>				
3	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych	m <sup>2</sup>	946		
	D-04.04.01	<b>Podbudowy z kruszyw naturalnych</b>				
4	D-04.04.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego łamanego, grub. W-wy 8 cm	m <sup>2</sup>	946		
STWiORB CPV	D- 05.00.00 45233000- 9	<b>NAWIERZCHNIE</b> Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg				
	D-05.03.08	<b>Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna</b>				
5	D-05.03.08	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S z asfaltem 50/70, warstwa ścieralna, gr. w-wy 4 cm	m <sup>2</sup>	946		
STWiORB CPV	D- 06.00.00 45233000- 9	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b> Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg				
	D-06.01.01	<b>Umocnienie skarp, rowów i ścieków</b>				
6	D-06.01.06	umocnienie poboczy/ zjazdów kruszywem łamanym 0/31,5 stabilizowanym mechanicznie, gr. w-wy 6 cm	m <sup>2</sup>	404		
<b>WARTOŚĆ ROBÓT NETTO</b>						
<b>VAT (23%)</b>						
<b>WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO</b>						