

PRZEDMIAR ROBÓT - Przebudowa drogi gminnej nr 105137L, od km 0+000,00 do km 0+392,92 na dz. 723, jedn. ew. 061002_2 Ludwin, obr. 20 - Zezulin Niższy oraz włączenia do drogi powiatowej nr 2004L na dz. 404, jedn. 061006_2 - Spiczyn, obr. 0012 Ziółków; dz. 416, jedn. 061002_2 Ludwin, obr. 0020 - Zezulin Niższy

L.p.	Podstawa	Opis robót i obliczenie ich ilości	Jedn.	Razem
STWiORB CPV	D- 01.00.00 45100000- 8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Przygotowanie terenu pod przebudowę		
1	D-01.01.01	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych dróg w terenie równinnym lub pagórkowatym wraz ze stabilizacją punktów granicznych nowego pasa	km	0,39
STWiORB CPV	D- 04.00.00 45233000- 9	PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg		
	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych		
2	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych	m ²	1396
STWiORB CPV	D- 05.00.00 45233000- 9	NAWIERZCHNIE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg		
	D-05.03.08	Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna		
3	D-05.03.08	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S z asfaltem 50/70, warstwa ścieralna, gr. w-wy 4 cm	m ²	1396
STWiORB CPV	D- 06.00.00 45233000- 9	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg		
	D-06.01.01	Umocnienie skarp, rowów i ścieków		
4	D-06.01.06	umocnienie poboczy/ zjazdów kruszywem łamanym 0/31,5 stabilizowanym mechanicznie, gr. w-wy 6 cm	m ²	590