



- UWAGA:
- POZIOMY KAN. SANITARNEJ PROWADZONE W ZIEMI WYKONAĆ W SYSTEMIE RUR I KSZTAŁTEK KANALIZACJI ZEWNĘTRZNEJ PVC-U ZE ŚCIANKĄ LITĄ SN4, FIRMY WAVIN
 - PIONY I PODEJŚCIA KAN. SANITARNEJ WYKONAĆ W SYSTEMIE RUR I KSZTAŁTEK KANALIZACJI WEWNĘTRZNEJ PPHT PLUS, FIRMY MAGNAPLAST
 - POZIOMY KAN. SANITARNEJ PROWADZONE W ZIEMI W OBRĘBIE KOTŁOWNI WYKONAĆ Z RUR ŻELIWNÝCH, SYSTEM MLK DKI, FIRMY KZO
 - RZĘDNE WYJŚC I SPADKI SKOORDYNOWAĆ Z ZEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ KS.
 - PRZEJŚCIA PRZEZ ELEMENTY KONSTRUKCYJNE SKOORDYNOWAĆ Z ICH WYKONANIEM

ŚREDNICE POJEDYNYCH PODEJŚC DO PRZYBORÓW:
 UMYWALKA, PISUJAR – DN 40
 ZLEWOZMYWAK, NATRYSK – DN 50
 MISK USTĘPOWA – DN 110

Investor:	Gminna Biblioteka Publiczna im. Andrzeja Luczyczki w Ludwinie Ludwin 52, 21-075 Ludwin	Nr rys.:	14A
Jednostka projektowa:	ECO Projekt Waldemar Paszkiewicz ul. Ułanów 99e Lublin 20-554 NIP. 712-005-96-72, REGON. 430337689		
Adres inwestycji:	Ludwin 52, 21-075 Ludwin, jednostka ewidencyjna: 061002_2 Ludwin, obręb 061002_2.0011 Ludwin, nr dz. ewid.: 446/4		
Nazwa inwestycji:	Biblioteka Bramy Pajęzkiej Łęczyńska -Włodzkiego – rozbudowa Gminnej Biblioteki Publicznej im. Andrzeja Luczyczki w Ludwinie		
Przeznaczenie: Rozwinięcie kanalizacji techn. – wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej	Skala:		1:100
Kategoria obiektu budowlanego:	IX	Faza:	PROJEKT WYKONAWCZY
Projektował:	mgr inż. Marcin Chelpa wrzesień 2016	PKW/0233/PWOS/14	
Sprawił:	mgr inż. Elżbieta Jarczykowska wrzesień 2016	LUB/0170/PWOS/05	
Opracował:	mgr inż. Sylwia Chelpa		