

**PRZEDMIAR - Remont drogi gminnej 105171L od km 0+000,00 do 3+200,00 na dz. 12 jedn. ew. 061002\_2 Ludwin, obr. 15 - Rozpłucie Drugie w m. Rozpłucie Drugie, gm. Ludwin**

L.p.	Podstawa	Opis robót i obliczenie ich ilości	Jedn.	Razem
STWiORB CPV	D-04.00.00 45233000-9	<b>PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg</b>		
	D-04.03.01	<b>Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych</b>		
3	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych	m <sup>2</sup>	12800
STWiORB CPV	D-05.00.00 45233000-9	<b>NAWIERZCHNIE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg</b>		
	D-05.03.08	<b>Nawierzchnia podwójnie powierzchniowo utrwalane</b>		
5	D-05.03.08	Wykonanie nawierzchni podwójnie powierzchniowo utrwalonej grysami frakcji 2/5, 5/8 o ilości kruszywa 18 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> i asfaltową emulsją kationową	m <sup>2</sup>	12800